



CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS D'AMPOSTA A DIVERSOS CARRERS"

A la Ciutat d'Amposta el dia vint-i-cinc de novembre de dos mil setze.

Davant meu, Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària. de l'Excm. Ajuntament d'Amposta

REUNITS

D'una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament d'Amposta, en nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i expressament facultat per a la signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 21 de novembre de 2016.


De l'altra el Sr. Francesc Josep Solà Gil, major d'edat, veí d'Amposta, amb domicili al carrer [REDACTED] amb DNI número [REDACTED] el qual actua en nom i representació de la mercantil CONSTRUCCIONS 3G, SA., domiciliada a Amposta, Polígon industrial Tosses, parcel·la 6 amb NIF número A-43025766, en la seva qualitat d'apoderat solidari de la Societat, segons resulta de l'escriptura atorgada davant el Notari de Tortosa, Juan Francisco Baixauli Alonso, el dia 18 de juliol de 2008.

En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present contracte, manifestant el Sr. Francesc Josep Solà Gil que l'apoderament pel qual actua és vigent i no ha estat revocat.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 26 de setembre de 2016, acordà aprovar l'expedient per a la contractació pel procediment negociat sense publicitat de l'execució de l'obra "Substitució de la xarxa d'aigües residuals d'Amposta a diversos carrers", amb un pressupost d'execució per contracta de 189.997,00 €.

II. La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 2 de novembre de 2016, va formular requeriment a l'empresa CONSTRUCCIONS 3G, SA., per tal que presentes la documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 7.851,12 €, equivalent al 5 per 100 de l'import màxim d'adjudicació, exclòs IVA.


CONSTRUCCIONS 3G, SA.
N.I.F. A-43.025.766
Polígon Tosses - Parc. nº 6 - 43870 AMPOSTA (Tgna.)
Tel. 977 70 49 70 - Fax 977 70 56 54



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

III. En data 14 de novembre de 2016, l'empresa CONSTRUCCIONS 3G, SA., va constituir la garantia definitiva requerida, mitjançant el lliurament de certificat d'assegurança de caució emès per Generali España, SA. a la Dipositaria municipal de fons.

IV. La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 21 de novembre de 2016, va adoptat l'acord que en la seva part dispositiva diu:

"PRIMER. Adjudicar el contracte per a l'execució de l'obra "Substitució de la xarxa d'aigües residuals d'Ampostà a diversos carrers" a l'empresa CONTREGISA en les següents condicions:

a) Preu màxim: 189.997,00 € (IVA inclòs).

b) Preus unitaris d'aplicació:

Codi	Núm.	CAPÍTOL/PARTIDA	Preu ofertat
F2220A02016	1.1	Cala per localització de serveis en zona urbana	100,00
F9Z1U010	1.2	Tall paviment qualssevol tipus, a/disc diamant	2,50
F2194XA1	1.3	Demol.paviment mescla bituminosa, g<=10cm, ampl. <=0,6m, compressor+càrrega cam.	7,00
F2193A05	1.4	Demol.rigola form.,compres. carreg.mec.	4,00
F2191305	1.5	Demolic.vorada sob/form.,compres. +càrrega man/mec.	3,60
F2194JB1A01	1.6	Demolició de paviment de vorera existent	8,50
F2225121A01	1.7	Excav.rasa terreny trànsit,retro.mitj.+terres deix.vora	15,00
F2220A1301	1.8	Excavació de rasa,terr.n/clasf.,mitjans manuals,càrr.+terres deix.vora	28,00
F21D4102	1.9	Demol.claveguera D<=60cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.	1,50
F21DJG02	1.10	Demol.pou 100x100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.	8,00
F227500F	1.11	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM	2,00
F228560F	1.12	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.excav. ,g<=25cm,picó vibrant,95%PM	6,00
F2285M00b	1.13	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,cigronet,g=25-50cm,picó vibrant	23,00
F2285M00	1.14	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant	23,00
F2A11000A01	1.15	Subministr.tot-ú reciclat	18,00
F31521B1	1.16	Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió	70,00
F2R45067	1.17	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.5-10km	5,00
F2R64267	1.18	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.5-10km	5,00
F2RA73G1	1.19	Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,25t/m3,LER 170107	20,00



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

F2RA7L01	1.20	Deposició controlada dipòsit autoritzat, cànon inclòs (LLEI 8/2008), residus terra inerts, LER 170504	8,00
FD7JJ186	2.1	Claveguera tub intern. llisa/extern. corrugada, polietilè HDPE, B, U, DN=315mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3, manig., dific. mitja, fons rasa	17,50
FD7JL186	2.2	Claveguera tub intern. llisa/extern. corrugada, polietilè HDPE, B, U, DN=400mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3, manig., dific. mitja, fons rasa	22,00
FD7JN186	2.3	Claveguera tub intern. llisa/extern. corrugada, polietilè HDPE, B, U, DN=500mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3, manig., dific. mitja, fons rasa	35,00
FDD1A1602	2.4	Pou de registre	390,00
10005A05	2.5	Connexió entre nou col·lector i pou existent	150,00
10005A05b	2.6	Connexió a claveguera d'escomesa existent de qualsevol tipus de tub i diàmetre. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a l'adaptació de l'escomesa.	120,00
FD7JC186	2.7	Claveguera tub intern. llisa/extern. corrugada, polietilè HDPE, B, U, DN=160mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3, manig., dific. mitja, fons rasa	7,00
FD7JE186	2.8	Claveguera tub intern. llisa/extern. corrugada, polietilè HDPE, B, U, DN=200mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3, manig., dific. mitja, fons rasa	8,00
FDDZ5DD4c	2.9	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de de pous de clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment	22,68
FDDZ5DD4b	2.10	Subministrament de bastiment circ., fos. dúctil, p/pou reg. + tapa abat. pas D=600mm, D400, col. mort.	77,98
FDK2-EP40	2.11	Arqueta sifònica 40x40	90,00
FDBQ40TAP1	2.12	Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per pericó sifònic	24,90
FFB19425	3.1	Tub PE 100, DN=63mm, PN=10bar, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, dif. mitja, accessoris plàst., fons rasa	8,50
FFB1A425	3.2	Tub PE 100, DN=75mm, PN=10bar, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, dif. mitja, accessoris plàst., fons rasa	12,00
FFB1C425	3.3	Tub PE 100, DN=90mm, PN=10bar, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, dif. mitja, accessoris plàst., fons rasa	15,00
FFB1E425	3.4	Tub PE 100, DN=110mm, PN=10bar, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, dif. mitja, accessoris plàst., fons rasa	21,00
FFB25455	3.5	Tub PE 40, DN=25mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, dif. mig, accessoris plàst., col. fons rasa	2,75
FFB26455	3.6	Tub PE 40, DN=32mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, dif. mig, accessoris plàst., col. fons rasa	3,25
FN12B42465	3.7	Vàlvula comporta + brides, DN=65mm, PN=16bar, munt. pericó canal. sot.	187,37
FN12B42480	3.8	Vàlvula comporta + brides, DN=80mm, PN=16bar, munt. pericó canal. sot.	195,68



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

FN12D424100	3.9	Vàlvula comporta+brides,DN=100mm,PN=16bar, munt.pericó canal.sot.	238,04
FFB1E063-25	3.10	Escomesa domiciliària 63mm-25mm completa	68,02
FFB1E075-25	3.11	Escomesa domiciliària 75mm-25mm completa	69,02
FFB1E090-25	3.12	Escomesa domiciliària 90mm-25mm completa	72,54
FFB1E110-25	3.13	Escomesa domiciliària 110mm-25mm completa	75,02
FFB1CONNEXIO	3.14	Obra civil per connexió d'escomesa a comptador en façana	120,32
F2RA7FD0	3.15	Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus fibrocim. especials,0,9t/m3,LER 170605*	0,14
FFB2UFC5060	3.16	UNIÓ DE TUB FC-50-60MM A PE-63MM UNIÓ UNIVERSAL AMB PORTABRIDES	100,00
FFB2UFC70	3.17	UNIÓ DE TUB FC-70MM A PE-75MM UNIÓ UNIVERSAL AMB PORTABRIDES	115,00
FFB2UFC90	3.18	UNIÓ DE TUB FC-80MM A PE-90MM UNIÓ UNIVERSAL AMB PORTABRIDES	130,00
FFB2UFC100	3.19	UNIÓ DE TUB FC-100MM A PE-110MM UNIÓ UNIVERSAL AMB PORTABRIDES	145,00
F9265G21	4.1	Subbase formigó HM-20/P/20/I,camió+vibr.mecànic,reglejat	72,00
F931201J	4.2	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM	25,00
F9365G11	4.3	Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat	72,00
F9715G11	4.4	Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat	75,00
F97422E9	4.5	Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:8	10,00
F96517D9	4.6	Vorada recta form., MC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I h=20-25cm,rejunt.mort.M-5	18,00
F96512C5A01	4.7	Vorada recta form., DC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-3,5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,rejunt.mort.M-5	15,00
F965A6DD	4.8	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I h=25-30cm,rejunt.mort.M-5	23,00
F9E1110G	4.9	Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10	20,00
F9E1310G	4.10	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10	22,00
F9E1310GA01	4.11	Paviment panot vorera gris ratllat,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort.1:2:10	22,00
F9E1D105A03	4.12	Paviment panot vorera color + tacs,20x20x4cm,preu sup.,col.est.sorra-cim.200kg/m3	22,00
F9C21424	4.13	Pav.terratzo relleu g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6,ext.	22,00
F9C3143DA01	4.14	Pavim.terratzo llis g.petit 40x40cm,preu mitjà,acab.granellos,mort.1:6,ext.	22,00
F9F15111	4.15	Pavim.llambordí form.10x20cmx8cm,preu sup. ,sob/sorra,3cm rebl.junts sorr.fina,comp.pav.	20,83
F9G12432	4.16	Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.manual reglejat	92,00



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

CIUTAT D'AMPOSTA

F9H117N1b	4.17	Paviment mescla bituminosa de 6cm de gruix en rasa tipus D8 amb estesa manual amb reg d'imprimació inclòs i segellat de les juntes	22,10
FBA15110	4.18	Pintat faixa discontinua 10cm 2/1, reflectora, màquina	0,67
FBA22311	4.19	Pintat faixa transv. contínua 50cm, reflectora, màquina	3,24
FBA31110	4.20	Pintat faixes superficials, reflectora, màq. accionament manual	8,34
10007A07	5.1	Provisional d'aigua	5,00
KDH11010b	5.2	Inspecció canonades amb càmera de TV	1,50
KDH11010c	5.3	Netej. + desembuss. claveg., intr. manega aig. press. pneum. vibrador	65,00
400001	6.1	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.	Partida no modificable

c) Preus per administració:

Núm.	PREUS PER ADMINISTRACIÓ	Preu ofertat
7.1	Oficial 1a especialista	22
7.2	Manobre especialista	18
7.3	Retroexcavadora mixta	35
7.4	Camió	35

d) Sobrecost al preu (en %) per treballs urgents: 0%

e) Temps de resposta:

- Treballs urgents: 1 hora
- Treballs no urgents: 1 dia

e) Ampliació del termini de garantia: 2 anys

SEGON. Requerir a l'empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent contracte.

TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la signatura del contracte.

QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, Departament d'obres i urbanisme i Intervenció."

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

PRIMERA. CONSTRUCCIONS 3G, SA, adquireix el compromís d'executar les obres "Substitució de la xarxa d'aigües residuals d'Amposta a diversos carrers", amb subjecció al projecte tècnic, plec de prescripcions tècniques i altres documents contractuals, així com al plec de condicions econòmiques – administratives, que accepta plenament i la seva oferta.

SEGONA. El preu màxim del contracte és de CENT VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS (189.997,00 €.), que seran abonats per



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

l'Ajuntament prèvia la presentació de certificacions d'obra executada.

TERCERA. El termini d'execució de l'obra serà de 12 mesos, comptats a partir de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

QUARTA. El contractista accepta el plec de condicions econòmiques – administratives que resten integrades en el present contracte, i en tot allò no previst al mateix la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa complementària.

Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el signen en el lloc i la data de l'encapçalament.

CONSTRUCTORA OBRAS PUBLICAS



N.I.F. A-43.025.766

Polígono Toses - Parc. nº 6 - 43870 AMPOSTA (Tgna.)
Tel. 977 70 49 76 - Fax 977 70 56 54